



## コンクリート爆裂補修工事

欠陥部を除去し、鉄筋の防錆処理をした後エポキシ樹脂モルタルで平滑に仕上げる。



## モルタル浮き注入工事

剥離している界面まで穿孔し、清掃後、耐久性のあるエポキシ樹脂を注入する。



## シーリング工事

コンクリートやタイルなどの目地部に、専用ガンにてシーリング剤を充填し、へら等にて平滑に仕上げる。



## シーリング工事

劣化した既存の塗膜を除去した後、プライマーを塗布し、所定の塗料を塗布する。



## タイル補修工事

剥離調査の結果に応じて、注入工法、張替え工法や目地詰めなどにて補修する。



## その他付帯工事

鳥の糞対策など状況に応じて、屋上防水・外装工事に関連した付帯工事も実施します。